

安徽建工科研试验基地项目精装修综合工程

不锈钢、隔断询比采购澄清

1.问：标段1报价清单第1条、第2条、报价是否包含12mm厚阻燃板基层材料费及安装费？

答：含安装费，不含材料费。

2.问：标段1报价清单第3条、第4条、报价是否包含9厘板基层材料费及安装费？这两条清单工作内容都为踢脚线高度：50mm，但不含税控制单价不同，请问如何区分？

答：含安装费，不含材料费，第三条为线条截面展开宽50mm以内，第四条为线条截面展开宽50-100mm以内。

3.问：标段1报价清单第5条、第6条都为弧形不锈钢线条，两者宽度都 $\leq 100\text{mm}$ ，但不含税控制单价不同，请问如何区分？

答：第五条为线条截面展开宽50mm以内，第六条为线条截面展开宽50-100mm以内

4.问：标段1报价清单第10条，客房全身镜报价是否包含15mm厚阻燃板基层材料费及安装费？

答：包含。

5.问：标段1报价清单第11条移门，规格型号里玻璃是5mm茶玻+1.52+5mm厚水波纹超白钢化夹丝玻璃，工作内容里玻璃是6mm（茶玻）+1.52+6mm（水波纹）厚，两个玻璃厚度不同，请问按哪种玻璃厚度报价？移门五金是否不在报价范围内？

答：按5mm茶玻+1.52+5mm厚水波纹超白钢化夹丝玻璃报价，五金包含。

6.问：标段1报价清单第12条屏风，规格型号里玻璃是5mm茶玻+1.52+5mm厚水波纹超白钢化夹丝玻璃，工作内容里6mm（茶玻）+1.52+6mm（水波纹）厚，两个玻璃厚度不同，请问按哪种玻璃厚度报价？

答：按5mm茶玻+1.52+5mm厚水波纹超白钢化夹丝玻璃报价。

7.问：标段1报价清单第13条、14条、15条，考虑控制价格，报价是否包含工作内容里的40*60mm不锈钢边框？淋浴房五金是否不在报价范围内？

答：工作内容里包含40*60mm不锈钢边框，五金包含在报价中。

8.问：标段1报价清单第16条、21条、22条，报价是否包含15mm厚阻燃板基层材料费及安装费？

答：包含材料及安装费。

9.问：招标文件里，二标段抵扣房源和购物卡：抵购物卡 3.5 万，安徽池州市东至县尧渡镇纬五路皖西南汉唐建材城商业 A9、A10、A11、A12 负层（-101）面积 89.56 单价 2890，总价 258828 元；合计 2938828 元。房源 A9、A10、A11、A12 是否为 4 选 1？另此合计金额 2938828 元是否计算错误？

答：抵房为所有，并非选择；抵房合计金额有误，合计金额为 293828 元，已重新发布澄清。

10 问：标段 2 报价清单，清单第 1 条、2 条，报价是否包含 9 厘板基层材料费及安装费？

答：仅包含安装费，材料为甲供。

11.问：标段 1：报价清单序号 1、2，工作内容中 12mm 厚阻燃板基层是否包含材料费及安装费？

答：含安装费，不含材料费。

12.问：标段 1：报价清单序号 3、4，工作内容中 9 厘板基层是否包含材料费及安装费？

答：含安装费，不含材料费。

13.问：标段 1：报价清单序号 11，移门规格型号里玻璃与工作内容中的玻璃厚度不一样，请问以哪种厚度报价？

答：按 5mm 茶玻+1.52+5mm 厚水波纹超白钢化夹丝玻璃报价，五金包含。

14.问：标段 2：报价清单序号 1、2，工作内容中 9 厘板基层是否包含材料费及安装费？

答：含安装费，不含材料费。

15.问：标段 2：报价清单内所有不锈钢隔断、屏风、格栅、定制栏杆、长城板、定制门把手、定制开放柜、玻璃扶手、定制开放柜、异形玻璃制品、玻璃隔断、异形屏风、定制异形镜框、格栅屏风、小便池隔断选样材料如超出清单控制价，是否重新议价？

答：若现场做法与清单描述不一致，则后期按实际做法重新议价。

16.问：长城板及门套是以何种计算方式结算？（常规是以展开面积计价。）

答：按展开面积计量。

17.问：项目中出现增项、变更以何种方式进行结算？

答：该项目工期紧，重新招标无法满足工期要求，现场变更投标人须无条件支持，过程中上报清单漏项及不一致子项，过程中核价，并签订补充协议。