

建工水利第二公路公司司马庄路大桥及接线工程施工 总承包项目路灯照明专业分包澄清公告

各投标人：

建工水利第二公路公司司马庄路大桥及接线工程施工总承包项目路灯照明专业分包（采购编号：ACEG-202610377001001），澄清如下：

一、第七章技术标准和采购项目要求中第四条对主要施工设备（机具）配备要求 b. 对路灯灯具的要求：

1. 为保证设备正常运行，有充足的配件货源，供应商须持有灯具制造商厂家的授权书。

2. 为保证灯具的性能稳定，防止桥面横风，桥梁震动等安全因素，所投产品应满足以下条件：

（1）灯具光衰要求：LED 路灯产品在正常工作 6000 小时情况下，光通维持率 $\geq 99\%$ 。


修改为：灯具光衰要求：LED 路灯产品在正常工作 6000 小时情况下，光通维持率 $\geq 99\%$ 。中标供应商供货前须提交对应的完整有效 CMA 检测报告，LED 路灯产品在正常工作 6000 小时情况下，光通维持率 $\geq 99\%$ 。

（2）灯具抗风性能：LED 路灯产品需要满足在强风下能正常使用，且符合 GB7000.203-2013 与 GB7000.1-2015 抗风标准，灯具抗风能力 $\geq 57\text{m/s}$ 。

修改为：灯具抗风性能：LED 路灯产品需要满足在强风下能正常使用，且符合 GB7000.203-2013 与 GB7000.1-2023 抗风标准，灯具抗风能力 $\geq 57\text{m/s}$ 。投标人投标时需提供相应的检测报告，检测报告需由有 CMA 资质的第三方检测机构或国家灯具质量监督检验中心或国家半导体光源产品质量监督检验中心出具。

（3）灯具防坠落（抗积雪）保障：LED 路灯产品满足 GB7000.1-2015 标准中相关灯具吊重要求，灯具满足 4 倍及以上灯具自身重量吊重测试，检测时间 ≥ 5000 小时。

修改为：灯具防坠落（抗积雪）保障：LED 路灯产品满足 GB7000.1-2025 标准中相关灯具吊重要求，灯具满足 4 倍及以上灯具自身重量吊重测试，检测时间 ≥ 1 小时。投标人投标时需提供相应的检测报告，检测报告需由有 CMA 资质的第三方检测机构或国家灯具质量监督检验中心或国家半导体光源产品质量监督检验中心出具。中标供应商供货前须提交对应的完整有效 CMA 检测报告，灯具满足



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

4 倍及以上灯具自身重量吊重测试，检测时间 ≥ 5000 小时。

(4) 灯具抗碰撞性能：LED 路灯产品在安装及使用过程中满足 GB/T20138-2006B 标准，灯具 IK 代码的应用标准中的冲击测试，IK 防护等级 $\geq$ IK10。

修改为：灯具抗碰撞性能：LED 路灯产品在安装及使用过程中满足 GB/T 20138-2023 标准，灯具 IK 代码的应用标准中的冲击测试，IK 防护等级 $\geq$ IK10。投标人投标时需提供相应的检测报告，检测报告需由有 CMA 资质的第三方检测机构或国家灯具质量监督检验中心或国家半导体光源产品质量监督检验中心出具。

(5) 灯具抗震动性能：LED 路灯产品依据 GB7000.1-2015（灯具第 1 部分）及 GB7000.203-2013（灯具第 2-3 部分）标准，满足在恶劣条件振动过程中正常使用。

修改为：灯具抗震动性能：LED 路灯产品依据 GB7000.1-2015（灯具第 1 部分）及 GB7000.203-2013（灯具第 2-3 部分）标准，满足在恶劣条件振动过程中正常使用。投标人投标时需提供相应的检测报告，检测报告需由有 CMA 资质的第三方检测机构或国家灯具质量监督检验中心或国家半导体光源产品质量监督检验中心出具。

二、第七章技术标准和采购项目要求中第十条：10、乙方按照规定的条件，履行本合同规定的全部责任和义务所发生的全部费用，包括乙方的人工、材料、机械费用、管理费、措施费、检测费、资料费、税金、保险、利润、风险、政策性文件规定的各项费用及为完成该项工作所需投入的一切费用等。

修改为：10、乙方按照规定的条件，履行本合同规定的全部责任和义务所发生的全部费用，包括乙方的人工、材料、机械费用、管理费、措施费、检测费、资料费、税金、保险、利润、风险、政策性文件规定的各项费用、验收相关的一切费用、验收通过前发生的电费及为投入正式移交使用前发生的一切费用等。

采购文件其他条款不变，各投标人需将此澄清放于投标文件中，否则无效标处理。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App